

Prilog VI.

TROŠKOVNIK/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA					
Redni broj:	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
	KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI:				
1.	Demontaža postojećeg pokrova od salonit (azbestnih) ploča te demontaža letvi i sljemenjaka sa odvozom na adekvatnu deponiju.				
	Obračun po m2	m2	650,0		
2.	Demontaža postojeće limarije s utovarom i odvozom na deponij.	m			
	Obračun po m'	m'	185,0		
3.	Demontaža te ponovna montaža i spajanje gromobranske instalacije na krovu. U cijeni je uključena zamjena spojnice i drugih pričvrstnih elemenata ukoliko se za to ukaže potreba.				
	Obračun po m'	m'	140,0		
4.	Zamjena trulih greda novima, gdje se za to ukaže potreba. U cijenu je uključena dobava jelove građe II klase, zaštita drvcidom te sav spojni materijal.				
	Obračun po m3	m3	1,00		
5.	Dobava i postava novih letvi dimenzija 4/5 cm. U cijenu uključen premaz fungicidnim sredstvom protiv truljenja i crvotočine.				
	Obračun po m2	m2	650,0		
6.	Dobava materijala te pokrivanje krovišta pocinčano obojanim limom u obliku crijepa, sa filcom.				
	Obračun po m2	m2	650,0		
7.	Dobava materijala te pokrivanje sljemena krova pocinčano obojanim limom.				
	Obračun po m'	m'	50,0		
8.	Dobava materijala te postava limarije od pocinčano obojanog lima. U cijenu uključeni horizontalni žlijebovi, vertikalne te veterlajsne.				
	Obračun po m'	m'	185,0		
9.	Dobava materijala te postava okapnog lima i opšava dimnjaka od pocinčano obojanog lima.				
	Obračun po m'	m'	120,0		
10.	Nabava, dobava i postava snjegobrana u dva reda.				
	Obračun po kom	kom	150,0		
		UKUPNO:			
	RAZNI RADOVI:				
1.	Ručni iskop zemljanog materijala za izvedbu kanalica za oborinsku vodu, deponiranje zemlje na radilištu te ponovno plankiranje iste uz kanalicu.				
	Obračun po m'	m'	4,00		
2.	Nabava i dobava materijala te polaganje kanalica za oborinsku vodu na betonsku podlogu. Kanalice su već pribavljene od strane investitora.				
	Obračun po m'	m'	4,00		
3.	Strojni iskop zemljanog materijala, deponiranje zemlje na radilištu te ponovno planiranje zemlje oko postojećeg spremnika vode.				
	Obračun po m'	m'	8,00		

4.	Skidanje vanjskog betonskog prstena sa spremnika te utovar i odvoz otpadnog materijala na deponiju. U cijenu uključen utovar i odvoz već odlomljenog betona te viška zemlje.				
	Obračun po m'	m'	8,00		
5.	Nabava i dobava materijala te betoniranje novog AB prstena oko postojećeg spremnika, betonom C25/30. U cijenu uključena potrebna armatura te oplata. Predviđena debljina prstena je d=10 cm.				
	Obračun po m'	m'	8,00		
6.	Dobava materijala te obloga spremnika stirodur XPS pločama, debljine d=5 cm. Visina obloge je cca h=60 cm. U cijenu uključeno ljepljenje i tiplanje ploča na zid, armiranje ploča fasadnom mrežicom, postava PVC kutnika te gletanje ploča ljepilom u dva sloja.				
	Obračun po m2	m2	5,00		
		UKUPNO:			
REKAPITULACIJA					
	KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI:				
	RAZNI RADOVI:				
		UKUPNO:			
		PDV 25%:			
		SVEUKUPNO:			