

TROŠKOVNIK/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

OPIS STAVKE	mjera	količina	jedinična cijena	iznos PDV-a	ukupna cijena s PDV-om
Izrada proboja u zidu debljine 10 cm ukupnog presjeka cca. 5.000 mm ² : · za ugradnju u zid kabelskih kanalica ili savitljivih samogasivih cijevi s građevinskom obradom i sanacijom zida/stropa/poda	kom	20,00			
Izrada proboja u zidu debljine 30 cm ukupnog presjeka cca. 5.000 mm ² : · za ugradnju u zid kabelskih kanalica ili savitljivih samogasivih cijevi s građevinskom obradom i sanacijom zida/stropa/poda	kom	8,00			
Izrada proboja u stropu debljine 40 cm ukupnog presjeka cca. 5.000 mm ² : · za ugradnju u zid kabelskih kanalica ili savitljivih samogasivih cijevi s građevinskom obradom i sanacijom zida/stropa/poda	kom	6,00			
Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 100x60 mm: samogasivi, bijele boje, bez halogena (LSOH) sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak) sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem	m	75,00			
Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 60x40 mm: samogasivi, bijele boje, bez halogena (LSOH) sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak) sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem	m	80,00			

<p>Dobava i montaža PVC kanala s poklopcem, min. dimenzija 40x25 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> · samogasivi, bijele boje, bez halogena (LSOH) <p>sa svim potrebnim tipskim spojnim, granajućim i završnim elementima kanala</p> <p>s kompletom za nadžbuknu montažu (uložak i vijak)</p> <p>sa sanacijom oštećenja zida/stropa i silikoniziranjem</p>	m	220,00			
<p>Dobava i polaganje 4 paričnog U/FTP kabla Cat.6a, 650 Mhz:</p> <ul style="list-style-type: none"> · tip kao: R&M R308247 <p>samogasivi, bez halogena (LSOH) punožičani</p> <p>Category 6, prema normi ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-x-1 s označavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka</p>	m	870,00			
<p>Dobava i montaža jednostruke mrežne utičnice STP Cat.6 za nadžbuknu montažu: tip kao R&M R313332, R304327 za montažu u parapetni kanal min. dimenzije 100x50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · poklopac, držač modula i 2xRJ45 modula · modul oklopljen (360°) <p>prema normi ISO/IEC 11801 ed. 2.2 s nabacivanjem parica kabla s kompletom za montažu (uložak i vijak) s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka.</p>	kom	10,00			
<p>Dobava i montaža komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača: zidni, dvodjelni</p> <ul style="list-style-type: none"> · vanjska dubina 500 mm, minimalno visina 6U · staklena vrata s prednje strane · zaključavanje prednjih vrata s prednjim nosačima za ugradnju 19" opreme s mogućnošću uvođenja kabla s donje i gornje strane · instalacija uzemljenja (set kabla i šina za uzemljenje) · zaštita prema IP 20, · strujna letva 220/8 19" s UPS-om. 	komplet	1,00			

Dobava i montaža STP Cat.6 prespojnog panela: tip kao: R&M R812474 s 24 priključna mjesta za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U modularnog tipa s prostorom za jednoznačno označavanje sa zaštitnim pokrovnim prozorčićem s nabacivanjem parica kabela s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem	kom	1,00			
Dobava prespojnih tvorničkih STP Cat.6: tip kao: R&M R302334 · samogasivi, bez halogena (LSOH)·1 m kategorije 6, prema normi ISO/IEC IS11801:2002.	kom	10,00			
Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih FTP veza: sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801:2002 za "Class E", odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001 za Cat.6 "Channel" · mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 50346 (IEC 61835) · rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po etažama i zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela	kom	1,00			
Izrada projekta snimke izvedenog stanja, shema i atesti ugrađene opreme	komplet	1,00			
Sitni potrošni materijal, silikon, tiple, vezice, izolir traka, traka brother za označavanje panela i utičnica itd.	komplet	1,00			
Grubo čišćenje prostora i uklanjanje zaštite poda, zidnih obloga, namještaja inventara PVC-folije i papirne trake te ostali pribor	paušal	1,00			
SVEUKUPNO (bez PDV-a):					
IZNOS PDV-a:					
SVEUKUPNO (s PDV-om):					

